Az. _____

Betr.: Baumaßnahme: Neubau
Bauherr: HARDENACK-BAU GMBH

Bauvorhaben: Einfamilienhaus
Bauort: 2085 Quickborn, Ulzburger-Landstraße 429 b

Wohnflächenberechnung

nach Teil IV der II. Berechnungsverordnung vom 21. II. 1975

Lfd.[1]) Nr. der Räume	Berechnungsansätze Anleitungsbeispiel siehe Rückseite	Wohn- und Schlafräume einschl. Küchen Anzahl [2])	Wohn- und Schlafräume m²	Küchen m²	Nebenräume[3]) m²	Gewerbl.[4])bzw. Wirtsch.-R. [5]) m²
	A. Erdgeschoß					
1	(7.20x4.435+0.98x0.98/2+3.47x2.69 +0.63x2.00)x0.97	1	41.71			
2	(3.51x3.06-0.40x0.40)x0.97	1		10.26		
3	1.01x2.26x0.97				2.21	
4	(2.05x3.49+1.125x0.94+3.49x2.135 -0.98x0.98/2)x0.97				14.73	
		2	41.71	10.26	16.94	
			ges. =	68.91 qm		
	B. Dachgeschoß					
5	(2.635x4.56-1.33x0.875)x0.97	1	10.53			
6	(3.47x4.87-0.90x0.98)x0.97	1	15.54			
7	1.215x3.01x0.97				3.55	
8	(2.635x3.375+1.00x0.82-0.32x0.60) x0.97				9.23	
9	(3.47x5.315-0.90x0.98)x0.97	1	17.03			
		3	43.10		12.78	
			ges. =	55.88 qm		

ZUSAMMENSTELLUNG

A. EG	2 R =	68.91 qm
B. DG	3 R =	55.88 qm
Ges.	5 R =	124.79 qm

HARDENACK BAU GMBH
☎ (04193) 9407
FAX (04193) 9300
Beckersbergstraße 10
2359 Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg, den 26.5. 19 92

Der Planverfasser:

VII 4/7 (WKA Kiel) 5.76 10.000